

**ZAKRES ROBÓT DLA ZADANIA WYKONANIA IZOLACJI
PIONOWEJ ŚCIAN PIWNICZNYCH
przy Zespole Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach**

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

- Rozbiórka istniejącego chodnika z betonowej kostki brukowej – kostka do odzysku,
- Odkopanie ścian zewnętrznych piwnicznych odcinkami,
- Oczyszczenie i odgrzybienie powierzchni ścian piwnicznych szczotkami,
- Wykonanie izolacji pionowej ścian masami powłokowymi na zimno,
- Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych folia kubełkową,
- Ułożenie w wykopach drenaży z zabezpieczeniem ich geowłókniną,
- Zasypanie wykopów pospółką,
- Wykonanie kanalizacji deszczowej do istniejącej studzienki na terenie szkoły,
- Ułożenie chodnika z betonowej kostki brukowej wraz z obrzeżami na podsypce piaskowej – kostka i obrzeża z odzysku,
- Wywiezienie ziemi z wykopów na stadion w odległości do 1km,